

Közép-szigetközi szennyvízelvezető és tisztító rendszer beruházásai

1. Közép-szigetközi szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések

A Közép-szigetközi szennyvízelvezető rendszeren a domborzati viszonyok miatt fajlagosan sok szennyvízátemelő található, ezeknek gépészeti felújítását rendszeres időközönként végezzük. A gazdaságosan már nem felújítható gépészeti berendezések cseréjét, új gépészeti berendezések beszerzését Társaságunk folyamatosan minden évre betervezi.

A beruházás nem kapcsolódik a vízbiztonsági tervben, illetve a szennyezés-csökkentési tervben előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs.

A Közép-szigetközi szennyvízelvezető rendszeren a *beruházás becsült költsége 11 500 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható.*

2. Hédervár szennyvíztisztítótelep gépi rács cseréje

A szennyvíztisztító telepen található gépi rács műszaki állapota az elmúlt időszakban jelentősen leromlott. Az évenkénti javítási költségek már meghaladták azt a szintet, aminél még a további javíttatása költséghatékony lenne. A gépészeti berendezés cseréjével biztosítható a mögöttes gépészeti berendezések védelme.

A csere tervezett költsége 21 000 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható.

3. Lipót-Hédervár szennyvíz nyomóvezeték bővítése

A Lipót-Hédervár NA 100 KM-PVC szennyvízvezeték továbbítja Hédervár településre a Lipóton keletkezett szennyvizet. A település fejlődése és különösen a termálfürdő és hozzá tartozó ingatlanok szennyvízkibocsátásának növekedése miatt szükség van a kapacitás bővítésére. A nyomóvezeték hossza 2570 fm, a terület növekedésével összhangban várhatóan 6-15 éven belül szükség lesz a vezeték bővítésére. A tervek szerint a meglévő vezeték a meglévő nyomvonalal párhuzamosan D 160 KPE (6,0 bar) vezetékre kell cserélni a gépészet megtartása mellett.

Műszaki tartalom:

- D 160 KPE (6,0 bar) vezeték fektetése 2570 fm

Az áramfejlesztő berendezés telepítésének becsült költsége 48 000 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható.

A KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 2025-2039. évi Gördülő fejlesztési tervében meghatározott beruházási feladatok végrehajtása és annak ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő rendszerelemek felújítási és pótlási feladatait.

A fent megadott tárgyi beruházás szükségessége alapján annak megvalósítását az alábbiak szerint soroltuk be:

- 1 év (2025 évben megvalósítandó): 1,
- 2-5 év (2026-2029 évben megvalósítandó): 2
- 6-15 év (2030-2039 évben megvalósítandó): 3